



## Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений

АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений на 2021 год:

**Лот №217 «Монтаж потолочного освещения турбинного цеха 4 очереди».**

Техническое задание прилагается.

Срок и место предоставления услуг: со дня заключения договора в течение года, г.Атырау, пр.З.Кабдолова,9.

Общая сумма в тенге, без учета НДС, выделенная на закупки услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: 4 004 583,00 тенге без НДС.

Условия платежа: Заказчик вправе произвести оплату за выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту оказания работ, в течение 360 (триста шестьдесят) банковских дней на основании подписанного с обеих сторон акта-выполненных работ.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 12 часов 30 минут «13» октября 2021 года, по адресу г.Атырау, пр. З.Кабдолова,9, 4-этаж, каб. ОЗ.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются 14 часов 30 минут «13» октября 2021 года, по адресу г.Атырау, пр. З.Кабдолова,9, конференц-зал.

Требования к языку составления и представления заявки, договора о закупках в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках: Казахский или Русский.

АО «Атырауская теплоэлектроцентраль», тел: 8 7122 30-72-68  
tec.zakup2020@gmail.com

Приложение:

1. Проект договора.

Президент АО «АТЭЦ»

Аленов М.К.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_ 2021г.

При оценке и сопоставлении заявок поставщиков будет проверяться в программе бизнес-аналитик!  
Өтінімді бағалау және салыстыру кезінде бизнес-аналитик бағдарламасымен тексеріледі!

Техническое задания по лоту

Монтаж потолочного освещения турбинного цеха 4 очереди

	Наименование работ	Количество	Единица измерения	Срок выполнения
1	2	3	4	5
1	Монтаж светильников с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	36	в течение 2021г
2	Монтаж коробок с зажимами, устанавливаемых на конструкции, стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10мм <sup>2</sup> , с кол. зажимов до 4	шт	24	
3	Монтаж труб стальных по установленным конструкциям, стенам с креплением скобами, диаметр до 50мм	м	300	
4	Монтаж щитков осветительных устанавливаемых в нише болтами на конструкциях, масса щитка до 6кг	шт	2	
5	Монтаж автоматов одно, двух, трехполюсный, устанавливаемый на конструкция, на стенах или колоннах, на ток до 100А	шт	12	
6	Монтаж провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16мм <sup>2</sup>	м	400	
7	Монтаж кабеля до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 2кг	м	100	
8	Монтаж конструкций металлических для труб Г-образных скобы или конструкции	т	0,17	
9	Универсальные сборные электромонтажные конструкции /УСЭЖ/ для светильников, устанавливаемые на потолке	т	0,17	

10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16мм <sup>2</sup>	м	300
11	Металлический рукав,наружный диаметр до 48мм	м	100
12	Ввод гибкий,наружный диаметр металлорукава до 27мм	ВВОД	160
13	Пускатель магнитный общего назначения,отдельностоящий,устанавливаемый на конструкциях на стене или колонне,на ток до 100А	шт	2
14	Заделка концевая сухая для 3-4 жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1кВ,сечение одной жилы до 35мм <sup>2</sup>	шт	280
15	Подключение жил кабелей или проводов,сечение до 10мм <sup>2</sup>	жил	280
16	Измерения в электроустановках.Прочие измерения,Измерения сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кВ,предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам,щитам,шкафам и коммутационным аппаратам	линия	600

Начальник ОПТР

 Хан.В.А